

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอชานี จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุ หมู่ที่ 9 ตำบลช่อผกา อำเภอชานี จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ ม.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	444,387.25	1.3074	580,991.89	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			580,991.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร)	ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน		580,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้

ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ประมาณราคาโดย

(นายอุทิศ หล้าแหล่ง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายอุดม ทวีศรี)

ผอ. กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทริศน์ จันน้อย)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวลลิตา สุขกล้า)

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคาและปริมาณงาน แบบ ปร.4
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ แผ่นที่ 1
 งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์
 งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 1,195.00 ตร.ม.
 ยาว 239.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 งานไหล่ทาง ลงหินคลุก ตามสภาพถนนเดิม หนา เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุตั้งของ			ค่าแรงงานคน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	1,195.00	ตร.ม.		-	1.25	1,493.75	1,493.75	
2	งานทรายรองพื้น	59.75	ลบ.ม	358.00	21,390.50		-	21,390.50	
3	งานคอนกรีต 1:2:4 (ค. 2.) - ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ทราย - หิน	179.25	ลบ.ม	1,728.00	309,744.00	250.00	44,812.50	354,556.50	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	1,195.00	ตร.ม.	22.00	26,290.00	5.00	5,975.00	32,265.00	
5	งานเหล็กเสริม Ø 16 มม. ยาว 0.50 เมตร	548.00	ท่อน	13.45	7,370.60	-	-	7,370.60	
6	<u>งานติดตั้งแบบเหล็ก</u> - ค่าแรงงานประกอบแบบ	239.00	เมตร		-	20.60	4,923.40	4,923.40	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	474.00	เมตร	8.00	3,792.00	2.00	948.00	4,740.00	
8	งานหินคลุกไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	344.00	12,040.00	-	-	12,040.00	
9	<u>งานวางท่อระบายน้ำคสล.</u> - ท่อขนาด Ø 0.30 ม. - ท่อขนาด Ø 0.40 ม. - ท่อขนาด Ø 0.50 ม.	25.00	ท่อน	224.30	5,607.50	-	-	5,607.50	
	ยอดยกไป				386,234.60		58,152.65	444,387.25	


 (นายอุทิศ หล้าแหล่ง)
 นายช่างโยธา

หมายเหตุ

- ค่าแรงงานและราคาวัสดุส่วนที่ไม่มีในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ตามราคาในท้องตลาดและท้องถิ่นนั้นๆ
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ใช้ราคาบัญชีค่าแรง / ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขามันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตั้งในข้อบัญญัติ.....๕๘๘,๐๐๐ บาท.....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๗๙.๒๕ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน ไล่ต่ำทางลงหินคลุกตาม สภาพ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. ช่อผกา กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุดม ทวีศรี

๖.๒ นางสาวอิทธิรัตน์ ชันน้อย

๖.๓ นางสาวอลิสา สุขกล้า