


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองเตา - บ้านโคกตาแก้ว
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ ก.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	633,408.00	1.3074	828,117.62	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			828,117.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ตัวอักษร)	แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน		826,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้
ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ประมาณราคาโดย 
 (นายอุทิศ หล้าแหล่ง)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ
 (นายอุดม ทวีศรี)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวปนัดดา แก้วมณี)

ผอ. กองสวัสดิการสังคม
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอุทิศ หล้าแหล่ง)
 นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาและปริมาณงาน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขามเฒ่า จังหวัดบุรีรัมย์
 งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองเทา - บ้านโคกตาแก้ว
 งานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 1,675.00 ตร.ม.
 ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 งานไหล่ทาง ลงหินคลุก ตามสภาพถนนเดิม หนา เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ ม.ค.-60 335.00 เมตร แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงานคน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่ทางเดิม	1,675.00	ตร.ม.	-	-	1.25	2,094	2,093.75	
2	งานทรายรองพื้น	83.75	ลบ.ม	358.00	29,982.50	-	-	29,982.50	
3	งานคอนกรีต 1:2:4 (ค. 2.) - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ทราย - หิน	251.25	ลบ.ม	1,728.00	434,160.00	250.00	62,813	496,972.50	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	1,675.00	ตร.ม.	22.00	36,850.00	5.00	8,375	45,225.00	
5	งานเหล็กเสริม Ø 16 มม. ยาว 0.50 เมตร	1,340.00	ท่อน	13.45	18,023.00	-	-	18,023.00	
6	งานติดตั้งแบบเหล็ก - ค่าแรงงานประกอบแบบ	335.00	ตร.ม.	-	-	20.60	6,901	6,901.00	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	670.00	เมตร	8.00	5,360.00	2.00	1,340	6,700.00	
8	งานหินคลุกไหล่ทาง	49.00	ลบ.ม.	344.00	16,856.00	-	-	16,856.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ท่อขนาด Ø 0.30 ม. - ท่อขนาด Ø 0.40 ม. - ท่อขนาด Ø 0.80 ม.	7.00 - 9.00	ท่อน ท่อน ท่อน	224.30 - 1,009.35	1,570.10 - 9,084.15	- - -	- - -	1,570.10 - 9,084.15	
ยอดยกไป					551,885.75		81,522.25	633,408.00	

ประมาณราคาโดย 
 (นายอุทิศ หล้าแห่งง)
 นายช่างโยธา

หมายเหตุ

- ค่าแรงงานและราคาวัสดุส่วนที่ไม่มีในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ตามราคาในท้องตลาดและท้องถิ่นนั้นๆ
- ค่าแรงงานต่อหน่วย ใช้ราคาบัญชีค่าแรง / ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านโคกตาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตั้งในข้อบัญญัติ.....๘๓๖,๐๐๐ บาท.....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๑.๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน ทางลงหินคลุกตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบอบต. ช่อผกา กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๒๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุดม ทวีศรี

๖.๒ นางสาวปนัดดา แก้วมณี

๖.๓ นายอุทิศ หล้าแหล่ง