



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา
เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างงานด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตำบลช่องผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกามีความประสงค์จัดจ้าง โครงการก่อสร้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน ๔
โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘-หมู่ที่๑๐ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
ระยะทาง๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
(ตามแบบ อบต.ช่องผกา กำหนด) ราคากลาง ๕๖,๐๐๐ บาท(-ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.
๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ
วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบ อบต.ช่องผกา กำหนด) ราคากลาง ๓๖๐,๐๐๐ บาท(-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลช่องผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๑
ลูกบาศก์เมตรไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑
จุด รวม ๑๙ ท่อนพร้อมป้ายโครงการ ๑ (ตามแบบ อบต.ช่องผกา กำหนด)ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐ บาท(-ห้าแสนบาท
ถ้วน-)

๔.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องผกา อำเภอขำนิ จังหวัด
บุรีรัมย์ขนาด ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑
ป้าย(ตามแบบ อบต.ช่องผกา กำหนด) ราคากลาง ๓๘๑,๐๐๐ บาท(-สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศ
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของงานในแต่ละโครงการและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาเชื่อถือ

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา โดยให้ผู้ที่ยื่นซองเสนอราคาจัดทำใบเสนอราคามาเอง และ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ทำงานที่ต้องการจัดจ้างในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา www.chopaka.go.th หรือผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๖๖๓๙๔ ต่อ ๔ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่งในการยื่นซองเสนอราคา ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาประกอบการยื่นซองเสนอราคาด้วย

๑. สำเนาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
๒. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๔. หนังสืออำนาจ (กรณีมอบอำนาจในการยื่นเอกสาร)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสำรวย บ่อไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเทา - บ้านโคกตาแก้ว แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองเทา - บ้านโคกตาแก้ว ตำบลช่อมก อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม.

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่

พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 ม. จำนวน - ท่อน

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต. ช่อมก

ประมาณการโดย นายอุดม ทวีศรี

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	fac tor f	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทอาคาร				คำนวณตาม
2	ประเภทงานชุด				ราคาพาณิชย์
3	ประเภทงานทาง	49,515.30	1.3074	64,736.30	จังหวัดบุรีรัมย์
4	ประเภทงานท่อ	-	1.2782	-	และจังหวัดสุรินทร์
	เงินไข				ม.ค.-61
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				ระยะเวลา
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			64,736.30	45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ		56,000	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุดม ทวีศรี)

ผอ. กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอลิสสา สุขกล้า)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสธรา เล็กประโคน)

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเทา - บ้านโคกตาแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองเทา - บ้านโคกตาแก้ว ต่อผูกกา อ.ชานี จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมลงหินคลุกให้ล้นทางตามสภาพ ป้ายโครงการ 1 ซ้าย

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

1. งานหินคลุก(จากการขนส่ง)

ค่าวัสดุที่แหล่งปากน้ำ (รวมค่าตัด)

ราคาหิน 190/ตัน หกร 1,000 x1500=285ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน

. รวม..(.72+73.)

ค่าดำเนินการ+ปรับเกรด

่างงานต้นทุน (..1+2+3..)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผลกา

190 285 ค่างาน ลบ.ม. ละ 285

54 กม. 110.00

ค่างาน ลบ.ม. ละ 395.00

ค่างาน ลบ.ม. ละ 1.25

396.25

ค่าจ้าง	ปริมาณงาน	รวม
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน+	100km	213.76
ค่ามัดเหล็ก(ไม่รวมค่าดำเนินการ)	1.00	
ค่าวางเหล็ก		
ค่าเหล็กวางแอมด ขนาด 20x20x3.8 มม.		
รวม		26.32

เมื่อคืนน้ำหนัก/ต่อต้น ที่ระยะทาง 100km
เหล็ก 1 ม้วนหนัก 150 kg
คิดต่อ ตร.ม 32.064/100

213.76	
32.064	
0.3206	ต่อ ตร.ม

ใบประมาณราคาและปริมาณตารางงาน

แบบ ปธ.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองเทา - บ้านโคกตาแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหนองเทา - บ้านโคกกระทลาด ต.ช่องผัก อ.ชานี จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง	5.00	เมตร	ยาว	27.00	เมตร
หนา	0.15	เมตร	มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า	135.00	ตร.ม.
กว้างข้างละ		เมตร	ยาว	เมตร	
หนาเฉลี่ย		เมตร	มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า		ตร.ม.

งานโหล่ทาง ลงหินคลุกตามสภาพ

งานวางท่อคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 ม. จำนวน - จุด ละ - ท่อน

กองช่าง

หน่วยงาน ๑๐๓. ช่องผัก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดคันทางเดิม กว้าง 5.00x160.00 เมตร	112.00	ลบ.ม.			1.25	140.00	140.00	
	ทรายรองพื้น(0.05 เมตร)	5.00	ลบ.ม.	358.00	1,790.00			1,790.00	
2	งานคอนกรีต ค2	20.00	ลบ.ม.	1,728.00	34,560.00	250.00	5,000.00	39,560.00	
3	งานเหล็กคทะแครง # 20 x 20 x 3.8 Cm.	135.00	ตร.ม.	21.00	2,835.00	5.00	675.00	3,510.00	
4	เหล็กขนาด DB \varnothing 16 มม. (SD30)	106.00	ท่อน	13.45	1,425.70		-	1,425.70	
5	ค่าประกอบแม่แบบ	56.00	เมตร	-	-	20.60	1,153.60	1,153.60	
6	วัสดุยาแนว แอสฟัลต์	56.00	เมตร	8.00	448.00	2.00	112.00	560.00	
7	หินคลุกโหล่ทาง ชั้นละ - เมตร	4.00	ลบ.ม.	344.00	1,376.00	-	-	1,376.00	
รวม								49,515.30	
7	ท่อ คอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 ม.		ท่อน	224.30	-			-	
รวม								-	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตั้งในข้อบัญญัติ ปี ๖๑ จำนวนเงิน.....๕๖,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกากำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอุดม ทวีศรี
 - ๖.๒ นางสาวอลิสา สุขกล้า
 - ๖.๓ นางสาวไสรยา เล็กประโคน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเทา ตำบลช่อมก้า อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.


พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่

พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 ม. จำนวน 11 ท่อน

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต. ช่อมก้า


ประมาณการโดย นายอุดม ทวีศรี

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	fac tor f	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทอาคาร				คำนวณตาม
2	ประเภทงานชุด				ราคาพาณิชย์
3	ประเภทงานทาง	274,791.60	1.3074	359,262.54	จังหวัดบุรีรัมย์
4	ประเภทงานท่อ	1,345.80	1.2782	1,720.20	และจังหวัดสุรินทร์
	เงินไข				ม.ค.-61
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				ระยะเวลา
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			360,982.74	45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ		360,000	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายอุดม ทวีศรี)

ผอ. กองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางวิลาวัลย์ โสริ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวกิตติยาภา เหนียวบุปผา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8
 สถานก่อสร้าง บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 ต.ช่องผกา อ.จำนั จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	180.00	เมตร
หนา	0.15	เมตร	มีปริมาณพื้นที่น้อยกว่า	720.00	ตร.ม.
กว้างข้างละ		เมตร	ยาว	เมตร	
หนาเฉลี่ย		เมตร	มีปริมาณพื้นที่น้อยกว่า		ลบ.ม.

งานหล่อทาง ลงหินคลุกตามสภาพ

งานวางท่อคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 ม. จำนวน 1 จุด ละเอียด - ท่อน

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง

หน่วยงาน ๑๒๓.๐๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หน่วยเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดดินทางเดิม	720.00	ลบ.ม.			1.25	900.00	900.00	
	ทรายรองพื้น(0.05 เมตร)	36.00	ลบ.ม.	358.00	12,888.00			12,888.00	
3	งานคอนกรีต ค2	108.00	ลบ.ม.	1,728.00	186,624.00	250.00	27,000.00	213,624.00	
4	งานเหล็กตะแกรง # 20 x 20 x 3.8 Cm.	720.00	ตร.ม.	21.00	15,120.00	5.00	3,600.00	18,720.00	
5	เหล็กขนาด DB \varnothing 16 มม. (SD30)	648.00	ท่อน	13.45	8,715.60		-	8,715.60	
6	ค่าประกอบไม้แบบ	360.00	เมตร	-	-	20.60	7,416.00	7,416.00	
7	วัสดุยาแนว แอสฟัลต์	324.00	เมตร	8.00	2,592.00	2.00	648.00	3,240.00	
8	หินคลุกไหล่ทาง ชั้นละเอียด	27.00	ลบ.ม.	344.00	9,288.00		-	9,288.00	
รวม								274,791.60	
7	ท่อ คอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 ม.	6.00	ท่อน	224.30	1,345.80			1,345.80	
	รวม							1,245.80	

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเทา หมู่ที่ 8 ต.ซ้อผกา อ.จำนั จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พร้อมลงหินคลุกให้ลู่ทางตามสภาพ ป้ายโครงการ 1 ป้าย

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลซ้อผกา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

1. งานหินคลุก(จากการขนส่ง)

ค่าวัสดุที่เหลือจากไม้ (รวมค่าตัด)

ราคาหิน 190/ตัน หกร 1,000 x 1500 = 285 ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน

. รวม..(72+73..)

ค่าดำเนินการ+ปรับเกรด

่างานต้นทง (.1+2+3..)

190.00

285

่างาน ลบ.ม. ละ

=

285

54

กม.

=

110.00

395.00

1.25

่างาน ลบ.ม. ละ

=

396.25

่างาน		ปริมาณงาน		รวม
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน+	100km	213.76	=	0.3206
ค่ามัดเหล็ก(ไม่รวมค่าดำเนินการ)	1.00		=	5.00
ค่าวางเหล็ก			=	21.00
ค่าเหล็กถายเม็ด ขนาด 20x20x3.8 มม.			=	26.32
รวม				26.32

เมื่อคืนน้ำหนัก/ต่อต้น ที่ระยะทาง 100km

เหล็ก 1 ม้วนหนัก 150 kg

คิดต่อ ตร.ม

32.064/100

213.76

32.064

0.3206

ต่อ ตร.ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๘ ตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตั้งในข้อบัญญัติ ปี ๖๑ จำนวนเงิน.....๓๖๐,๐๐๐ บาท.....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป **ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลบ.ม.** ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกากำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุดม ทวีศรี

๖.๒ นางวิลาวัลย์ โสรี

๖.๓ นางสาวกิตติยาภา เหนียวบุปผา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาปล่อง หมู่ที่ 6 แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาปล่อง ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่

พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 19 ท่อน

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต. ช่อผกา

ประมาณการโดย นายอุดม ทวีศรี

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	fac tor f	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทอาคาร				คำนวณตาม
2	ประเภทงานชุด				ราคาพาณิชย์
3	ประเภทงานทาง	379,013.50	1.3074	495,522.25	จังหวัดบุรีรัมย์
4	ประเภทงานท่อ	4,261.70	1.2782	5,447.30	และจังหวัดสุรินทร์
	เงื่อนไข				ม.ค.-61
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				ระยะเวลา
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,969.55	45 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณการ		500,000	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			(ห้าแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุดม ทวีศรี)

ผอ. กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิลาวัลย์ โสรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบประมาณราคาและปริมาณตราบงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาปล่อง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาปล่อง ต.ซอผกา อ.ชานี จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง	5.00	เมตร	ยาว	200.00	เมตร
หนา	0.15	เมตร	ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,000.00	ตร.ม.
กว้างข้างละ		เมตร	ยาว	เมตร	
หนาเฉลี่ย		เมตร	ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า	-	ลบ.ม.

งานหล่อทาง ลงพิมพ์ลูกตามสภาพ

งานวางท่อคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 ม. จำนวน 2 จุด ละเอียด - ท่อน

ฝ่ายประมาณการ

กองช่าง

หน่วยงาน อบต. ช่อผกา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดคันทางเดิม กว้าง 5.00x160.00 เมตร	1,000.00	ลบ.ม.			1.25	1,250.00	1,250.00	
2	ทรายรองพื้น(0.05 เมตร)	50.00	ลบ.ม.	358.00	17,900.00			17,900.00	
3	งานคอนกรีต ค2	151.00	ลบ.ม.	1,728.00	260,928.00	250.00	37,750.00	298,678.00	
4	งานเหล็กตะแกรง # 20 x 20 x 3.8 Cm.	1,000.00	ตร.ม.	21.00	21,000.00	5.00	5,000.00	26,000.00	
5	เหล็กขนาด DB \varnothing 16 มม. (SD30)	790.00	ท่อน	13.45	10,625.50		-	10,625.50	
6	ค่าประกอบไม้แบบ	400.00	เมตร	-	-	20.60	8,240.00	8,240.00	
7	วัสดุยาแนว แอสฟัลต์	600.00	เมตร	8.00	4,800.00	2.00	1,200.00	6,000.00	
8	หินคลุกไหล่ทาง ชั้นละเอียด - เมตร	30.00	ลบ.ม.	344.00	10,320.00	-	-	10,320.00	
	รวม							379,013.50	
7	ท่อ คอนกรีต ขนาด \varnothing 0.30 ม.	19.00	ท่อน	224.30	4,261.70			4,261.70	
	รวม							4,261.70	
								53,440.00	
								4,261.70	

ประมาณราคก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาปลั่ง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาปลั่ง ต.ช่อผลกา อ.ซำน้ำ จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ ป้ายโครงการ 1 ป้าย

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

1. งานหินคลุก(จากการขนส่ง)

ค่าวัสดุที่แหล่งปากไม้ (รวมค่าตัด) 190 285 ค่างาน ลบ.ม. ละ

ราคาหิน 190/ตัน หาร 1,000 x1500= 285 ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 54 กม.

.รวม..(..72+73..)

ค่าดำเนินการ+ปรับเกรด

ทำงานต้นทุน (.1+2+3..)

ค่างาน ลบ.ม. ละ

396.25

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผลกา

ค่างาน	ปริมาณงาน	รวม
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน+	100km	213.76
ค่าตัดเหล็ก(ไม่รวมค่าดำเนินการ)	1.00	5.00
ค่าวางเหล็ก		21.00
ค่าเหล็กถายเมต ขนาด 20x20x3.8 มม.		26.32
รวม		213.76

เมื่อคืนน้ำหนัก/ต่อต้น ที่ระยะทาง 100km

เหล็ก 1 ม้วนหนัก 150 kg

คิดต่อ ตร.ม 32.064/100

213.76	
32.064	
0.3206	ต่อ ตร.ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองตาเปล่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตั้งในข้อบัญญัติ ปี ๖๑ จำนวนเงิน.....๕๐๐,๐๐๐ บาท.....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๑ ลบ.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๙ ท่อน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุดม ทวีศรี

๖.๒ นางวิลาวัลย์ โสรี

๖.๓ นางสาวกิตติยามา เหนี่ยวบุปผา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภท งานชลประทาน

งาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	ลักษณะงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	285,480.55	1.3375	381,830.24	คำนวณตาม ราคาพาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ม.ค.-61
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน เงืองไซ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			381,830.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			381,000.00	
	(ตัวอักษร) -สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอุดม ทวีศรี)

ผอ. กองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวทิริตัน ชันน้อย)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวลิสสา สุขกล้า)

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 7 ม. ยาว 8 ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพชร ตำบลช่อผกา อำเภอขามัน จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการโดย นายอุดม ทวีศรี เมื่อวันที่ ก.ค. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดรื้อ	1	รายการ	10,000.00	10,000.00	0	-	10,000.00	
2	ดินขุดและถม	53.00	ลบ.ม.	72.00	3,816.00	9.60	508.80	4,324.80	
3	ปูนซีเมนต์	380.00	ถุง	116.88	44,414.40		-	44,414.40	
4	ทราย	40.00	ลบ.ม.	358.00	14,320.00		-	14,320.00	
5	หิน	60.00	ลบ.ม.	267.00	16,020.00		-	16,020.00	
6	ค่าแรง	60.00	ลบ.ม.	-	-	350.00	21,000.00	21,000.00	
7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	27.00	กก.	19.36	522.72	7.04	190.08	712.80	
8	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,197.00	กก.	18.52	59,208.44	6.67	21,323.99	80,532.43	
9	ลวดผูกเหล็ก	55.00	กก.	46.73	2,570.15		-	2,570.15	
10	ตะปู 3 นิ้ว	25.00	กก.	30.37	759.25		-	759.25	
11	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4 ม.	21.00	ลบ.ฟ.	560.57	11,771.97	140.19	2,943.99	14,715.96	
12	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.5 ม.	22.00	ลบ.ฟ.	450.00	9,900.00	303.00	6,666.00	16,566.00	
13	ไม้ 1" x 8" x 4 ม.	26.00	ลบ.ฟ.	616.82	16,037.32	178.00	4,628.00	20,665.32	
14	ไม้อัด 10 มม.	20.00	แผ่น	640.00	12,800.00	414.00	8,280.00	21,080.00	
15	หินใหญ่	12.00	ลบ.ม.	186.00	2,232.00	126.17	1,514.04	3,746.04	
16	ไม้แบบ	58.00	ตร.ม.	101.00	5,858.00	141.30	8,195.40	14,053.40	
					210,230.25		75,250.30	285,480.55	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเพชร ตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์...
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติตั้งในข้อบัญญัติ ปี ๖๑ จำนวนเงิน.....๓๘๑,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว 8.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกากำหนด) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๘๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอุดม ทวีศรี
 - ๖.๒ นางสาวอลิสสา สุขกล้า
 - ๖.๓ นางสาวอลิสสา สุขกล้า