

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภท งานชลประทาน

งาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2560 ประมาณราคาโดย นายอุทิศ หล้าแหล่ง

| ลำดับ | ลักษณะงาน | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|--|----------|--|--|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 492,156.31 | 1.3375 | 658,259.06 | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 3 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 4 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 5 | ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม | | | | |
| 5 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| รวม | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 658,259.06 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 651,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) - หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน - | | | | |



.....ผู้ประมาณราคา

(นายอุดม ทวีศรี)

ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

..... (นายอุดม ทวีศรี) ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง

..... (นางสาวอลิสสา สุขกล้า) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

..... (นางสาวโรสยา เล็กประโคน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


ประมาณราคาค่า ก่อสร้างฝายน้ำล้น

แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านโคกสำโรง ตำบลช่อผกา อำเภอขามัน จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการโดย นายอุดม ทวีศรี เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|----------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานขุดหรือฝายเดิม | 1 | รายการ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | - | 20,000.00 | |
| 2 | ดินขุดและถม | 52.00 | ลบ.ม. | | | 32.00 | - | - | |
| 3 | ปูนซีเมนต์ | 590.00 | ถุง | 112.00 | 66,080.00 | 161.22 | 95,119.80 | 161,199.80 | |
| 4 | ทราย | 65.00 | ลบ.ม. | 358.00 | 23,270.00 | 154.21 | 10,023.65 | 33,293.65 | |
| 5 | หิน | 93.00 | ลบ.ม. | 261.68 | 24,336.24 | 7.04 | 654.72 | 24,990.96 | |
| 6 | ค่าแรง | 93.00 | ลบ.ม. | - | - | 180.00 | 16,740.00 | 16,740.00 | |
| 7 | เหล็ก RB Ø 6 มม. | 63.00 | กก. | 17.68 | 1,113.84 | 7.04 | 443.52 | 1,557.36 | |
| 8 | เหล็ก RB Ø 12 มม. | 4,884.00 | กก. | 16.41 | 80,146.44 | 6.67 | 32,576.28 | 112,722.72 | |
| 9 | ลวดผูกเหล็ก | 80.00 | กก. | 46.73 | 3,738.40 | 10.75 | 860.00 | 4,598.40 | |
| 10 | ตะปู 3 นิ้ว | 40.00 | กก. | 30.37 | 1,214.80 | 13.74 | 549.60 | 1,764.40 | |
| 11 | ไม้ 1 1/2" x 3" x 4 ม. | 40.00 | ลบ.ฟ. | 560.57 | 22,422.80 | 140.19 | 5,607.60 | 28,030.40 | |
| 12 | ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.5 ม. | 30.00 | ลบ.ฟ. | 450.00 | 13,500.00 | 303.00 | 9,090.00 | 22,590.00 | |
| 13 | ไม้ 1" x 8" x 4 ม. | 25.00 | ลบ.ฟ. | 616.82 | 15,420.50 | 178.00 | 4,450.00 | 19,870.50 | |
| 14 | ไม้อัด 10 มม. | 16.00 | แผ่น | 253.27 | 4,052.32 | 414.00 | 6,624.00 | 10,676.32 | |
| 15 | หินใหญ่ | 35.00 | ลบ.ม. | 149.53 | 5,233.55 | 126.17 | 4,415.95 | 9,649.50 | |
| 16 | ไม้แบบ | 101.00 | ตร.ม. | 101.00 | 10,201.00 | 141.30 | 14,271.30 | 24,472.30 | |
| | | | | | 290,729.89 | | 201,426.42 | 492,156.31 | |

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ

(นายอุดม ทวีศรี)

ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๒...
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม.....๖๕๑,๐๐๐ บาท.....
๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๕๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอุดม ทวีศรี

๖.๒ นางสาวอลิสา สุขกล้า

๖.๓ นางสาวโสธยา เล็กประโคน